

STRUTTURA TECNICA DEL COMMISSARIO DELEGATO

Ufficio R.U.P.

CHIARIMENTI

Chiarimento n. 23: ***errata corrige chiarimento n. 21*** **Articolo 08 Elaborati progettuali da allegare all'offerta:** La stima sommaria dei costi della sicurezza è documento da presentare obbligatoriamente tra gli elaborati progettuali da inserire nella **Busta N. 2 recante "OFFERTA TECNICA"**, mentre non va' prodotto il computo metrico estimativo erroneamente indicato precedentemente al chiarimento n. 21, che fa' parte degli allegati all'**Articolo 12 del CSA - Elaborati progetto esecutivo;**

Chiarimento n. 24: ***Articolo 47 Strutture con pannelli a cassero a perdere in polistirene espanso sintetizzato***

1. *omissis*

2. Le reti interne possono essere sostituite da opportuna armatura incrociata orizzontale/verticale di acciaio strutturale, ed esternamente le due reti elettrosaldate con funzione di porta intonaco possono essere applicabili in opera.

Chiarimento n. 25: Per completezza di informazione di quanto esposto al Chiarimento n. 19, si specifica che gli indici standard di superficie sono quelli specifici del **Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975.**

Chiarimento n. 26: aggiunta al *Chiarimento n. 2*: I concorrenti dovranno redigere la relazione tecnico-illustrativa "comparativa", per consentire un più facile confronto tra i soggetti concorrenti. La stessa dovrà avere un'articolazione interna secondo il contenuto dei criteri e sub criteri indicati all'art. 7 del CSA.

Chiarimento n. 27: ***Articolo 48.14 Requisiti acustici e di contenimento energetico:*** la normativa regionale di riferimento è la DGR 1366/2011, con le s.m.i..

Chiarimento n. 28: Lotto 2 Mirabello: Il bagno per disabili con lettino è all'interno della "*Primaria G.Gonelli*", ogni istituto ha ingresso distinto.

Chiarimento n. 29: In relazione all'**Allegato 2 Scheda tecnica localizzazione interventi** – relativamente ai lotti: 2, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 24 e 28 le aree indicate nel bando sono meramente localizzative, e potrebbero risultare più o meno ampie delle superfici di cui all'**Allegato 1 - Scheda tecnica esigenze minime – importo appalto – tempi progettazione ed esecuzione** e quindi sarà definita l'esatta perimetrazione dell'area necessaria alla costruzione dell'edificio e per la realizzazione delle sue pertinenze all'atto della consegna.

Chiarimento n. 30: Lotto 14: **Allegato 2 Scheda tecnica localizzazione interventi**, l'edificio scolastico dovrà essere inserito all'interno dell'area già perimetrata, l'area adibita a parcheggio, viabilità ed accessi sono sul fronte strada mentre l'area a verde è alle spalle del realizzando edificio su area pubblica.

Chiarimento n. 31: Il progetto degli E.S.T. potrà sfruttare le potenzialità della tecnologia costruttiva offerta, per meglio rispondere alle esigenze espresse nel bando, con qualunque sistema di consolidata affidabilità che rientri all'interno di normative e standard costruttivi rispondenti alle leggi vigenti nel sito di interesse. Gli E.S.T. devono inoltre essere realizzati nel rispetto delle norme vigenti e della sicurezza riguardanti l'eliminazione delle barriere architettoniche, le normative antincendio vigenti per la destinazione d'uso, l'igiene, la sicurezza e l'ambiente, la normativa sismica, la normativa riguardante la realizzazione di impianti tecnologici, le normative sull'igiene. Le fondazioni degli E.S.T., dovranno essere realizzate nelle forme e dimensioni rivenienti dal calcolo strutturale e dalle caratteristiche geologico - geotecniche del sito.