

STRUTTURA TECNICA DEL COMMISSARIO DELEGATO

Procedura aperta per la progettazione e realizzazione dei lavori di ripristino e di miglioramento sismico dell'archivio storico della Regione Emilia-Romagna in San Giorgio di Piano.

Chiarimenti al 8 FEBBRAIO 2016

Quesito:

- 1) Nella voce di computo A09027, viene richiesto un controsoffitto con resistenza al fuoco REI 180 mentre da normativa sembrerebbe più bassa (REI 90 – REI 120); è un refuso o bisogna attenersi a quanto previsto da computo?
- 2) Si chiede indicazioni sulla quota interna del pavimento finito rispetto all'esterno in quanto è previsto da computo uno scavo da 100 cm ma la somma dei pacchetti previsti a pavimento è di cm 115 quindi con cm 15 in più rispetto alla attuale quota; in caso di innalzamento della quota del pavimento finito come ci si deve relazionare rispetto ai collegamenti con gli altri corpi di fabbrica?
- 3) Si chiede se le migliorie intese come “aggiuntive” e non come sostituzione di lavorazioni previste vadano inserite all'interno del computo metrico non estimativo per darne evidenza; si chiede conferma del fatto che le stesse non andranno inserite all'interno del computo metrico estimativo a dimostrazione del ribasso offerto.

Risposta:

In relazione ai quesiti posti:

- 1) Si conferma la resistenza REI 180 per il controsoffitto;

- 2) Si conferma la profondità dello scavo di 100 cm a cui deve aggiungersi la demolizione del pavimento e del sottofondo per circa 15 cm, pertanto se il nuovo pacchetto della pavimentazione deve riportare a quota 0 il piano di calpestio in raccordo ai corpi di fabbrica circostanti e non interessati dall'intervento.
- 3) Le migliorie "aggiuntive" devono essere inserite nel computo metrico allegato all'offerta tecnica. Il costo delle migliorie aggiuntive andrà poi inserito nel computo metrico estimativo allegato all'offerta economica, sul cui totale verrà applicato il ribasso percentuale offerto.